CANTIERE :	MESTRE (VE) – AEV 2
Tipologia :	Ponteggio di costruzione.
Marchio :	Ponteggio a telaio Ceta Pratico PHZ 105 e Fracasso NTB 105– Montacarichi n°1 Geda 500ZZP .
Sviluppo :	Ponteggio a telaio Ceta Pratico PHZ 105 e Fracasso NTB 9.000 mq
Obiettivo :	Realizzazione di un nuovo complesso direzionale.
Soluzione :	Allestimento di ponteggio a servizio dell'opera per fase di elevazione dei nuovi solai , perimetralmente e nel vano interno adibito a giardino per tutta l'altezza. Tutti i solai sono stati serviti da un montacarichi Geda 500ZZP adibito al trasporto di cose e persone posizionato all'interno del vano ascensore del fabbricato e da un sistema di piazzole di carico-scarico mobili fornite dalla PERI spa.

Figura 1 : Piazzole di carico-scarico per due livelli fisse e per il resto mobili

Figura 2 : Vista della struttura

Figura 3 : Vista della struttura